

Tabela przedmiaru robót

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 1. Remont pomieszczenia sekretariatu [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]		
1. KNNR 3 0801-0700 Rozbiórki posadzek. Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych Jednostka: 1 m2		39,4196
sekretariat	6,82*5,78	39,4196
2. KNNR 2 1208-0100 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Atlas Terplan N wewnątrz budynku pod: posadzki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet. Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania; wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2,0mm Jednostka: 100 m2		0,3942
3. KNNR 2 1208-0200 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Atlas Terplan N wewnątrz budynku pod: posadzki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet. Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania; dopłata za każdy 1,0mm grubości wylewki, nie więcej jak do 10,0mm Krotność = 3 Jednostka: 100 m2		0,3942
4. KNNR 2 1209-0400 Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej ,układane metodą regularną i cokoły z kamieni sztucznych. Płytki podłogowe o wymiarach 40x40cm, na zaprawie klejowej grub. 3mm Jednostka: 100 m2		0,3486
	39,42-1,90*2,40	34,8600
5. KNNR 2 1206-0100 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych oraz listwy do posadzek. Posadzki z wykładziny rulonowej z warstwą izolacyjną, klej Pronivin Jednostka: 100 m2		0,0456
	1,90*2,40	4,5600
6. KNNR 2 1209-0500 Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej ,układane metodą regularną i cokoły z kamieni sztucznych. Cokoliki z kształtek układanych na zaprawie klejowej Jednostka: 100 m		0,3120
	(2,4+2,6)*2+(6,82+5,78)*2-2-2	31,2000
7. KNR 2-02 2003-0100 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych, z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55-01 Jednostka: 1 m2		27,8400
	(2,40+2,60)*3,20+(1,70+1,0*2)*3,20	27,8400
8. KNNR 2 0803-0200 Licowanie i okładziny powierzchni wewnętrznych. Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej Jednostka: 100 m2		0,0144
	0,60*0,60*4	1,4400
9. KNR 0-23 2611-0200 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką przez jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt Jednostka: 100 m2		1,1494
sekretariat	(6,82+5,78)*2*3,20-2,35*2,05*2+0,35*(2,35+2,05*2)*2+6,82*5,78	114,9396

Opis robót		Ilość robót
10. KNNR 2 0802-0600 Tynki pocienione III kategorii i gładzie gipsowe. Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach Krotność = 2 Jednostka: 100 m2		1,1494
11. KNNR 2 1401-0600 Malowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Tynki wewnętrzne gładkie malowane trzykrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania Jednostka: 100 m2		1,7062
sekretariat	(6,82+5,78)*2*3,20-2,35*2,05*2+0,35*(2,35+2,05*2)*2+6,82*5,78+5,0*3,2*2+(1,70+1,0*2)*2*3,20	170,6196
12. KNR 2-02 1215-0100 Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o pow. elementów do 0,1m2 Jednostka: 1 szt		4,0000
13. KNNR 3 0702-0500 Remont i wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych. Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych Jednostka: 1 m2		2,1000
Dział nr 2. Wymiana umywalki [CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne]		
14. KNNR 8 0118-0400 Wymiana zaworu czepalnego, hydrantu i baterii. Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna o średnicy 15mm Jednostka: 1 szt		1,0000
15. KNNR 8 0113-0100 Wymiana podejścia dopływowego pod zawory czepalne, hydranty i baterie o średnicy 15-20mm Jednostka: 1 szt		2,0000
16. KNNR 8 0210-0300 Wymiana podejścia z rur PCV o średnicy 50mm, łączonego metodą klejenia Jednostka: 1 szt		1,0000
17. KNNR 8 0225-0300 Demontaż urządzeń sanitarnych. Demontaż umywalki porcelanowej Jednostka: 1 kpl		1,0000
18. KNNR 4 0229-0501 Zlewy, zmywaki, zlewozmywaki. Zlewozmywak z blachy na szafce Jednostka: 1 szt		1,0000
Dział nr 3. Wymiana lamp oświetleniowych [CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne]		
19. KNNR 9 0501-03004,00 Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane. Oprawa świetlówkowa do 4x40W - wymiana Jednostka: 1 szt		9,0000
20. KNNR 9 0402-0100 Gniazda instalacyjne wtykowe nieuszczelnione podtynkowe - wymiana Jednostka: 100 szt		0,0400
21. KNNR 9 0401-0100 Łączniki instalacyjne. Wymiana łącznika nieuszczelnionego podtynkowego; wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego Jednostka: 100 szt		0,0200