

Tabela przedmiaru robót

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 1. Wymiana płytek pcv na płytki gresu [CPV: 45432110-8 Kładzenie podłóg]		
1. KNNR 3 0801-0700 Rozbiórki posadzek. Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych Jednostka: 1 m2		223,62
korytarz	27,60*2,73+5,15*28,79	223,6165
2. KNR 0-23 2611-0200 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą przez jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt Jednostka: 100 m2		2,24
	27,60*2,73+5,15*28,79	223,6165
3. KNNR 2 1209-0300 Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej ,układane metodą regularną i cokoły z kamieni sztucznych. Płytki podłogowe o wymiarach 30x30cm, na zaprawie klejowej grub. 3mm Jednostka: 100 m2		2,23
4. KNNR 2 1209-0600 Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej ,układane metodą regularną i cokoły z kamieni sztucznych. Dopłata za każdy dalszy 1mm grubości zaprawy klejowej Krotność = 2 Jednostka: 100 m2		2,23
5. KNNR 2 1209-0500 Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej ,układane metodą regularną i cokoły z kamieni sztucznych. Cokoliki z kształtek układanych na zaprawie klejowej Jednostka: 100 m		1,12
	(27,60+28,79)*2+5,13*2-1*11	112,0400
6. KNR 2-02 1121-0100 Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek układanych na klej Jednostka: 1 m2		8,82
	7*2,74*(0,31+0,15)	8,8228
7. KNR 2-02 1121-0500 Okładziny schodów z płytek o wym. 30x30cm układanych metodą kombinowaną na klej Jednostka: 1 m2		8,82
8. KNR 2-02 1122-0100 Przygotowanie podłoża pod cokoliki na schodach z płytek wysokości 10cm układanych na klej Jednostka: 1 m		6,44
	7*(0,15+0,31)*2	6,4400
9. KNR 2-02 1122-0700 Cokoliki na schodach z płytek wysokości 10cm układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek Jednostka: 1 m		6,44
Dział nr 2. Malowanie ścian [CPV: 45442100-8 Roboty malarskie]		

Opis robót		Ilość robót
10. KNR 4-01 1202-0900 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2 - zeskrobanie lamperii Jednostka: 10 m2		
		18,39
zeskrobanie starej farby lamperii (zmatowienie)	26,98*2*1,90+28,79*2*1,90+5,13*2*1,90-11*1,0*2,0-(2,8+2,35)*2-2,42*4*1-4,58*1*2+0,30*12*1,0	183,8800
11. KNNR 3 0605-0600 Malowanie tynków wewnętrznych. Farbą olejną dwukrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem Jednostka: 10 m2		
		18,38
12. KNR 0-23 2611-0200 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką przez jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt Jednostka: 100 m2		
		3,68
	26,98*2,74+28,79*5,13+26,98*2*1,20+(28,79+5,13)*2*1,20	367,7779
13. KNNR 2 0802-0600 Tynki pocienione III kategorii i gładzie gipsowe. Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach Krotność = 2 Jednostka: 100 m2		
		3,67
14. KNR AT-02 2057-0100 Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt ORTH Jednostka: 1 m		
		70,85
	((2,80+2,40+2,40)+(2,35+2,40+2,40))*2+(2,45+2,05+2,05)*4+(2,05+2,05+4,60)+2,05*2+2,35	70,8500
15. KNNR 2 1401-0600 Malowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Tynki wewnętrzne gładkie malowane trzykrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania Jednostka: 100 m2		
		3,67
16. Kalkulacja własna -obudowa drewniana narożni Jednostka: m2		
		4,73
	(0,40+0,15)*(2,75*2+3,10)	4,7300
17. KNR 4-01 0108-1100 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km Jednostka: 1 m3		
		1,00
18. KNR 4-01 0108-1200 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi; dodatek za każdy następny 1km Krotność = 16 Jednostka: 1 m3		
		1,00
Dział nr 3. Wymiana drzwi wewnętrznych. [CPV: 45421131-1 Instalowanie drzwi]		
19. KNR 0-19 0931-0600 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe mocowane na kotwy, oszklone na budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi Jednostka: 1 m2		
		14,70
	1,0*2,10*7	14,7000
20. KNR 4-01 0426-0200 Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk - listew odbojowych Jednostka: 1 m2		
		37,30
	(26,2+24,61*2+5,10*2-2,73)*3*0,15	37,3005

Opis robót	Ilość robót
<p>Dział nr 4. Wymiana lamp oświetleniowych [CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych]</p>	
<p>21. KNNR 9 0501-0200 Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane. Oprawa świetlówkowa do 3x40W - wymiana (2x36W) Jednostka: 1 szt</p>	<p>20,00</p>
<p>22. KNNR 9 0501-0200 Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane. Oprawa świetlówkowa do 3x40W - wymiana (1x36W) Jednostka: 1 szt</p>	<p>12,00</p>