

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

TERMORENOWACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - dach

Adres obiektu budowlanego: ŁOMŻA UL. KAZAŃSKA 3

Zamawiający: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W ŁOMŻY, Łomża, ul.
Akademicka 22

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Spis działów przedmiaru robót

Strona 1

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111300-1	
2. OBRÓBKI BLACHARSKIE IZOLACJE PRZECIWWODNE I DEKARSKIE CPV 45261210-9	

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111300-1		
1	KNR 4-01 0535-0800		Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	6,0600
			rozbiórka nasad kominowych metalowych: 12		12,00000
2	KNR 4-01 0519-06 (S 01)		Drobne naprawy pokrycia z papy i rozbiórka pokrycia papowego. Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	1 m2	20,0000
			20		20,00000
3	Knr 4-04 1101-02 (S 01)		Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu pojazdami na odl. 1km. samochodem ciężarowym skrzyniowym	1 m3	3,2000
			3,2		3,20000
4	Knr 4-04 1101-05 (S 01)		Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km. samochodem ciężarowym skrzyniowym Krotność = 5	1 m3	3,2000
			3,2		3,20000
			Dział nr 2. OBRÓBKI BLACHARSKIE IZOLACJE PRZECIWWODNE I DEKARSKIE CPV 45261210-9		
5	KNR 4-01W 0540-0600		Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków itp. i naprawa obróbek blach.. Naprawa obróbek blacharskich polegająca na wycięciu i wstawieniu. nowych odcinków z blachy ocynkowanej wymiana obróbek klap rewizyjnych	m2	8,6400
			wymiana klap rewizyjnych: 8,64		8,64000
6	KNR 2-02W 0504-01 (S 03)		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną. Pokrycie papą termoizolacyjną jednowarstwowe	1 m2	450,0000
			450		450,00000
7	Kalkulacja własna		Wymiana wyłazów dachowych	szt	1,0000
8	KNR 4-01 1212-0501 (S 07)		Malowanie farbą olejną elementów metalowych. Malowanie dwukrotne krat i balustrad z prętów prostych farbą ftalową. bez miniowania Malowanie blach na kominach	1 m2	37,8000
			malowanie blach na kominach: 37,80		37,80000
9	KNR 2-02 0219-0500		Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7cm Wykonanie nowych czapek betonowych na kominach	m2	12,0000
			wykonanie czapek kominowych betonowych: 12		12,00000
10	Kalkulacja własna		Montaż turbowentów	szt	30,0000
			30		30,00000