

Data opracowania: 2018-06-22

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

REMONT DACHU

Adres obiektu budowlanego: ŁOMŻA UL. KAZAŃSKA 5

Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA KAZAŃSKA 5 W ŁOMŻY, 18-400 ŁOMŻA UL. AKADEMICKA 22

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

REMONT DACHU

Spis działów przedmiaru robót

Strona 1

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE	45453000-7
2. OBRÓBKI BLACHARSKIE I ROBOTY DEKARSKIE	45453000-7

REMONT DACHU**Tabela przedmiaru robót**

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]		
1	KNR 4-04 1101-0200		Wywóz gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym z terenu rozbiórki na odległość 1km z ręcznym załadowaniem i wyładowaniem	m3	8,6900
			8,69		8,69000
2	KNR 4-04 1101-0500		Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu; za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodem skrzyniowym do 5t	m3	8,6900
			8,69		8,69000
3	KNR 4-02U 0013-0300		Demontaż wentylatorów kominowych	szt	23,0000
			23		23,00000
			Dział nr 2. OBRÓBK I BLACHARSKIE I ROBOTY DEKARSKIE [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]		
4	KNR 4-01 0533-0200		Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonowych blachą ocynkowaną	m2	14,9100
			14,91		14,91000
5	NNR 6 0541-0200		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	17,2800
			17,28		17,28000
6	KNR 4-01W 0519-0500		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną. Obróbki z papy /kołnierze/ elementów metalowych. papa gr. 4,7 mm	m2	40,0000
			40		40,00000
7	KNR 2-02W 0504-0100		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną. Pokrycie papą termoizolacyjną jednowarstwowe	1 m2	735,3600
			735,36		735,36000
8	KNR 4-01 1212-0501		Malowanie dwukrotne farbą ftalową krat i balustrad z prętów prostych metalowych, bez miniowania	m2	22,0000
			22		22,00000
9	Kalkulacja własna		Wymiana klap wyłazowych	szt	2,0000
			2		2,00000
10	KNR 2-02 0219-0500		Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7cm	m2	11,0000
			wykonanie nowych czapek kominowych: 11		11,00000
11	Kalkulacja własna		Montaż turbowentów # 250 mm	szt	49,0000
			49		49,00000
12	KNR 19-01 0587-0400		Zasłonki z blachy miedzianej. Dodatek za załamanie elementu w miejscu załamania gzymsu	szt	22,0000
			22		22,00000

2. OBRÓBK I BLACHARSKIE I ROBOTY DEKARSKIE

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
13	Kalkulacja własna		Sprawdzenie i udrożnienie przewodów wentylacyjnych	kpl	1,0000
			1		1,00000