

Data opracowania: 2018-06-22

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

REMONT POKRYCIA DACHU wraz z dociepleniem wełną mineralną gr. 15 cm.

Adres obiektu budowlanego: ŁOMŻA UL. DMOWSKIEGO 8

Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA KAZAŃSKA 5 W ŁOMŻY, 18-400 ŁOMŻA UL. AKADEMICKA 22

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1	KNR 4-01 0212-0400		Rozebranie betonowych czapek kominowych	m2	17,5700
			8,69		8,69000
2	KNR 2-02 0219-0500		Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7cm	m2	17,5700
			8,69		8,69000
3	KNR 4-01 0735-0100		Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat.II na kominach ponad dachem płaskim, wapno suchogaszone	m2	45,3500
			23		23,00000
4	Kalkulacja własna		Wymiana wyłazów dachowych	szt	4,0000
			4		4,00000
5	KNR 4-01 0533-0200		Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonowych blachą ocynkowaną	m2	118,0000
6	KNR 4-01 0535-0400		Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	108,0000
7	KNR 2-02 0508-0501		Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 18cm z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm	m	108,0000
8	Kalkulacja własna		Montaż krawędziaków iglastych nasyconych środkiem impregnacynno-grzybobójczym, kl. 2, o przekroju 12x8cm, mocowanych dyblami stalowymi w rozstawie 1m	m	108,0000
			108		108,00000
9	KNR 2-02 0613-0300		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho - jedna warstwa	m2	530,0000
10	KNR 2-02W 0504-0200		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną. Pokrycie papą termoizolacyjną dwuwarstwowe	1 m2	530,0000
11	Kalkulacja własna		Sprawdzenie i udrożnienie przewodów kominowych oraz montaż TURBOWENTÓW	kpl	1,0000
			28		28,00000
12	KNR 4-01 0108-1200		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi; dodatek za każdy następny 1km	m3	40,2000
			40,20		40,20000
13	KNR 4-01 0108-1100		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	4,0200
			4,02		4,02000
14	KNR 4-01 0420-0400		Wykonanie daszków zabezpieczających na dachu	m2	24,0000